

Slepý rozpočet

Název stavby: Malby, nátěry a SDK strop	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby: Rekonstrukce	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita: Chrudim	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:	Datum zpracování	Zpracoval:

Č.	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady celkem (Kč)
	41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)				
1	416022121R00	Podhledy SDK kazetový AMF Ecomin Planet, 600x600 mm	m2	227		
2	411014VD	Ukončení SDK podhledu - schodiště	m	10		
3	416022121R00	SDK předstěna na CD profily - zakrytí výklenků	m2	4		
	61	Úprava povrchů vnitřní				
4	612421231R00	Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových	m2	427,17		
5	6210004VD	Začištění omítek po demontáži dveří	soubor	1		
	766	Konstrukce truhlářské				
6	766661112R00	Dveře vnitřní bílé barvy, 800-900/1970 mm	kus	7		
7	766661122R00	Dveře vnitřní bílé barvy, dvoukřídle 1450/1970 mm	kus	3		
8	766661132R00	Dveře vnitřní bílé barvy, 2/3 prosklené, 600, 800/1970 mm	kus	3		
9	766661142R00	Osazení dveří	kus	13		
10	766661351R00	Příplatek za výplň DTD - 16 křídel	kus	16		
11	766670021R00	Montáž kliky a štítku obyčejné bez vložek FAB	kus	17		
12	783991920R00	Přemístění a manipulace křídel dveří do 100 m	kus	16		
13	783991920R00	D+M dřevěné skříně z bílého lamina pro zakrytí el. rozvaděče	kus	1		
	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				
14	787100802R00	Vysklívání stěn - sklo ploché do 3 m2	m2	9,78		
15	767112812R00	Demontáž stěn pro zasklení svařovaných	m2	9,78		
16	979981101R00	Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 3 t	t	0,46		
	781	Obklady (keramické)				
17	781003VD	Oprava obkladů soklu	soubor	1		
	783	Nátěry				
18	783991920R00	Nátěr syntetický zárubní - 2x	kus	20		
19	783626021R00	Nátěr syntetický truhl. výrobků 2x email, Johnson	m2	78,03		
20	783801812R00	Odstranění nátěrů z omítek stěn, obroušením	m2	293,19		
21	783812190R00	Hloubková penetrace omítek stěn, napuštění	m2	293,19		
22	783822920R00	Údržba, nátěr syntetický omítek stěn 2x - Eternal	m2	293,19		
23	783991920R00	Příplatek za designové pruhy	kus	8		
	784	Malby				
24	784439900R00	Příplatek za styk dvou barev	m	111,48		
25	784401801R00	Odstranění malby obroušením v místnosti H do 3,8 m	m2	172,11		
26	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	172,11		
27	784195112R00	Malba tekutá Primalex Standard, bílá, 2 x	m2	172,11		
	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				

Č.	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady celkem (Kč)
28	953942121R00	Doplnění ochranných úhelníků na rohy stěn	kus	9		
	999VD	Vedlejší náklady				
29	952901411R00	Vyčištění chodby vč. zakrytí	m2	194,7		
30	999-01 ZSVD	Zařízení staveniště	%	2		
31	999-01 ZSVD	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	%	2		
	M21	Elektromontáže				
32	2100011VD	Zednické přípomoce elektro	soubor	1		
33	2100036VD	Úprava rozvodu elektroinstalace (osazení zářivkových svítidel - úprava rozvodů a přemístění do podhledu, spojování napojení učeben)	soubor	1		